天目湖镇协和路景观提升工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1167876.15元

（大写）：壹佰壹拾陆万柒仟捌佰柒拾陆元壹角伍分

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	天目湖镇协和路景观提升工程	1167876.15		11544.30	39721.40
合　计		1167876.15		11544.30	39721.40

【清单大师计价软件江苏版V9.55】

单位工程招标控制价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　　　标段：　　　　

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	941168.93	
1.1	人工费	179964.36	
1.2	材料费	658097.06	
1.3	施工机具使用费	43666.67	
1.4	企业管理费	34283.55	
1.5	利润	25157.29	
2	措施项目清单计价合计	30555.68	
2.1	单价措施项目费	12905.30	
2.2	总价措施项目费	17650.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11544.30	
3	其他项目清单计价合计	60000.00	
3.1	其中：暂列金额	60000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39721.40	
5	税金	96430.14	
招标控制价合计		1167876.15	

【清单大师计价软件江苏版V9.55】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		人行道施工						
1	050101007001	清除地被植物	1、原种植小灌木、草坪、杂草垃圾清理	m2	6917	0.61	4219.37	
2	050201001001	园路	1、素土夯实，夯实系数≥0.93 2、150厚级配碎石碾实 3、30厚砂滤层 4、50厚10mm粒径C25透水混凝土 5、30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 6、双丙聚氨酯密封处理	m2	1296.58	101.99	132238.19	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方、建筑垃圾、清除绿化等 2、运距:弃置点由施工单位自行考虑	m3	375	19.58	7342.50	
		分部小计					143800.06	
		绿化种植						
4	050101001001	砍伐乔木	1、原路边种植行道树挖除、清理 2、具体按甲方要求	株	88	87.88	7733.44	
5	050101009001	种植土回(换)填	1、外购绿化回填土;土源、运距由投标单位自行考虑 2、含挖、运、回填及土源费，根据尺寸和标高堆坡造型，满足甲方及设计要求 3、本清单工程量为暂估工程量，具体工程量以实际发生工程量为准	m3	916	21.25	19465.00	
6	050101010001	整理绿化用地	1、按要求将绿化区域进行平整 2、场地内杂草杂物等按要求清理 3、做法详见设计图	m2	9160	1.13	10350.80	
本页小计							181349.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102001001	栽植乔木	1、种类:红花槐 2、胸径或干径:15cm 3、株高、冠径:高度500cm以上，蓬径400cm以上 4、起挖方式:带土球 5、养护期:成活率养护，连续III级养护两年 6、分枝点高度220~280cm，主干分枝3个以上	株	108	1768.95	191046.60	
8	050102001002	栽植乔木	1、种类:栾树 2、胸径或干径:15cm 3、株高、冠径:高度500cm以上，蓬径400cm以上 4、起挖方式:带土球 5、养护期:成活率养护，连续III级养护两年 6、分枝点高度220~280cm，主干分枝3个以上	株	199	1067.79	212490.21	
9	050102002001	栽植灌木	1、种类:无刺枸骨球 2、冠丛高:150cm 3、蓬径:150cm 4、起挖方式:带土球 5、养护期:成活率养护，连续III级养护两年 6、株形饱满	株	5	456.81	2284.05	
10	050102002002	栽植灌木	1、种类:金叶女贞球 2、冠丛高:150cm 3、蓬径:150cm 4、起挖方式:带土球 5、养护期:成活率养护，连续III级养护两年 6、株形饱满	株	6	370.12	2220.72	
11	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类:细叶麦冬 2、养护期:成活率养护，连续III级养护两年	m2	7767	43.65	339029.55	
本页小计							747071.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050301005001	点风景石	1、景石堆放，按甲方要求	t	20	254.97	5099.40	
13	05B001	花境	1、花境种植 2、按设计及甲方要求	组	3	2549.70	7649.10	
		分部小计					797368.87	
		分部分项工程清单合计					941168.93	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1699.80	1699.80	
2	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质:四脚井字桩 2、支撑材料规格:木棍	株	307	29.78	9142.46	
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径(干径):15cm	株	307	6.72	2063.04	
		单价措施项目清单合计					12905.30	
本页小计							25653.80	
合　　计							954074.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			11544.30			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	9540.74			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	2003.56			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.600	5724.45			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	381.63			
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					17650.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		60000.00		

暂列金额明细表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	60000.00	
合　计			60000.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：天目湖镇协和路景观提升工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		39721.40		39721.40
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1031724.61	3.300	34046.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1031724.61	0.550	5674.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1031724.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1071446.01	9.000	96430.14
合　计					136151.54