

2024-43

遥观镇半岛家园消防隐患

整改项目合同

采购人（以下称甲方）：常州市武进区遥观镇人民政府

供应商（以下称乙方）：江苏易德智能系统集成有限公司

合同编号：BDJY-2024-0042

签订地点：采购人办公室

合同时间：2024年6月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：遥观镇半岛家园消防隐患整改项目，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等，产品名称、规格及数量详见乙方磋商响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：叁佰壹拾陆万元（小写 3160000 元），含 陆万肆仟元（小写 64000 元）前期技术咨询费用，前期技术咨询提交成果材料后，由乙方直接与咨询单位结算。
原合同总价 3160-6400=3096000 元

本合同总价款是货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 竞争性磋商文件（编号：JSZC-320412-SYZB-C2024-0042）
- (2) 乙方提供的磋商响应文件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作

权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后 90 天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者竞争性磋商文件、磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合竞争性磋商文件、磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺（不低于国家相关标准，标准不一致的，以标准要求高的为准）。甲乙双方应在货物送达后的 90 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的检验标准供甲方确认，乙方还应对所有检验验收的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新检验直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新检验直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：按实结算。
4. 如设计变更，增加的设备在清单中有的，按磋商时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的磋商报价，双方协商解决。
5. 付款方式：合同签订 10 个工作日内支付合同价的 10%预付款，消防验收合格后付至合同价的 60%，项目审计完成后付至审定价的 80%，余款自验收合格之日起三年后付清尾款（无息）。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2. 保修期后的货物维护由双方协商再定。
3. 本项目免费保修期为3年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。
3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。
4. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。
5. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6. 乙方有虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
7. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规

定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额 5% 标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额 5% 标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：



乙 方：

单位名称（章）：江苏易德智能系统集成有限公司

单位地址：常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊标准厂房D1栋

法定代表人：

委托代理人：

电话：0519-81986189

传真：

开户银行：工行常州典雅广场支行

账号：1105021909100064236

统一社会信用代码：91320411MA1WE5QE84



9 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号： JSZC-320412-SYZB-C2024-0042

项目名称： 遥观镇半岛家园消防隐患整改项目

报价单位： 人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	火灾报警控制器/消防联动控制器	荣夏	JB-QGL-RX1016/1440 ； JB-QBL-RX1005	1. 立柜（含机柜），13 回路，每回路 200 点； 2. 含控制器系统电源和一套 8 路多线操作盘； 3. 含蓄电池，配接 2 节 DC12V/24Ah 密封铅酸电池。 ★4. 根据 GB 4717-2005，提供国家认可的检测机构出具的火灾报警控制器的检验报告；根据 GB16806-2006，提供国家认可的检测机构出具的消防联动控制器的检验报告和消防产品认证证书。	1	台	52000	52000
2	消防电	荣夏	HY6311	1. 输出：电话总线	1	只	6000	6000

	话主机			DC24V; 2. 显示: 液晶+指示灯; 3. 传输距离: 1. 5km; 4. 监视电流: < 1mA; 5. 通话电流: < 25mA; 6. 话音频率范围: 300~3400Hz。				
3	双电源配电箱		开关品牌: 正泰	消控室双电源箱, 满足各系统设备 供电需求	1	台	7763	7763
4	紧定管	红润达	JDG25mm	1. 规格: JDG25mm; 2. 壁厚: 1.6mm。	1800	米	22	39600
5	增强管	信特	PE50	1. 型号: PE50; 2. 铺设方式: 暗敷	1800	米	30	54000
6	紧定管	红润达	JDG20mm	1. 规格: JDG20mm; 2. 壁厚: 1.6mm。	100	米	19	1900
7	控制电缆	双仁	ZR-KVV4*2 .5mm ²	1. 规格: ZR-KVV4*2.5mm ² ; 2. 标准: 国标;	2000	米	26	52000
8	控制电缆	双仁	ZR-KVV2*2 .5mm ²	1. 规格: ZR-KVV2*2.5mm ² ; 2. 标准: 国标;	2200	米	18	39600
9	电线	双仁	NH-BV-2.5 mm ²	1. 型号: NH-BV-2.5; 2. 标准: 国标。	200	米	4.5	900

10	电线	双仁	NH-RVS-2* 1.5mm ²	1. 型号: NH-RVS-2*1.5; 2. 标准: 国标。	100	米	5.5	550
11	CRT 图 形显示 装置	荣夏	RX7000	1. 分辨率: 1366 × 768; 2. 音频输入接口: 1 路 MIC IN; 3. 网络接口: 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接 口, 支持双网隔 离; 4. 内存: 4 GB; 5. 输出: 1 路 RS-232, 4 路 RS-485, 4 路 USB3.0; 6. 额定功率: ≤ 30 W; 7. 额定电压: AC 220 V, 50 Hz; 8. 执行标准: GB16806-2006。	1	台	12000	12000
12	点型光 电感烟 火灾探 测器	荣夏	JTY-GM-RX 1100A	1. 二总线, 编码 型。 ★2. 根据 GB 4715-2005, 提供 国家认可的检测 机构出具的检验	180	只	165	29700

				报告。				
13	火灾声 光警报 器	荣夏	RX1500A	1. 二总线，供电通讯共用二根线；编码型，可通过编码器设置。 ★2. 根据 GB 26851-2011，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	12	只	248	2976
14	手动火 灾报警 按钮	荣夏	J-SAP-M-R X1200	1. 二总线，编码型，带电话插孔。 ★2. 根据 GB 19880-2005，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	45	只	210	9450
15	疏散指 示	七彩 田园	AC220V	1. 材质：纳米板+玻璃面板； 2. 防护等级：IP30； 3. 安装方式：挂墙式； 4. 额定电压：AC220V； 5. 主电功耗：5W； 6. LED 光源：高亮、低功耗 LED； 7. 应急时间：≥90	18	只	130	2340

				分钟; 8. 电 池:1.2V300mAh 镍 镉电池。				
16	消火栓 按钮	荣夏	RX1210	1. 二总线, 编码 型。 ★2. 根据 GB 16806-2006, 提供 国家认可的检测 机构出具的检验 报告。	40	只	180	7200
17	消防广 播主机	荣夏	LT6242/30 0*HY	1. 播音方式: 应 急、话筒、MP3、 外线; 2. 输入: RS485/CAN 开关 量; 3. 输出: 音频输 出; 4. 显示: 液晶+指 示灯; 5. 含功率放大器。	2	只	7500	15000
18	消防电 话分机	荣夏	HY5716C	1. 工作电流: 静态 电流<1mA; 2. 编码范围: 1~99; 3. 频率范围: 300Hz~3400Hz; 4. 振铃声	10	只	330	3300

				级：>70dB; 5. 外形尺寸：宽 80mmx 高 210mmx 厚 40mm; 6. 重量：286g;				
19	通讯板	荣夏		1. 每块 LWK 系列 联网卡提供 1 路 光电隔离的 CAN 接口; 2. 传输介质:截面 积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 的屏 蔽双绞线; 3. 信号传输距离 $< 3\text{km}$;	1	只	2600	2600
20	输入模 块	荣夏	RX1300	二总线; 编码型, 无源信号输入, 带 隔离,	70	只	325	22750
21	输入/ 输出模 块	荣夏	RX1321	1. 二总线, 供电通 讯共用二根线, 无 源触点输出, 常开 或常闭输入, 可用 来控制电磁阀、排 气阀等设备; 2. 有源大电流输 出, 常开或常闭输 入, 可用来控制防 火阀、排烟阀、强 切等设备。	30	只	380	11400
22	输入/	荣夏	RX1322	1. 二总线, 供电通	35	只	380	13300

	输出模块（脉冲）			讯共用二根线，无源触点输出，常开或常闭输入，可用来控制电磁阀、排气阀等设备； 2. 有源大电流输出，常开或常闭输入，可用来控制防火阀、排烟阀、强切等设备。				
23	输出模块（广播模块）	荣夏	RX1310	1. 工作电压：DC24V； 2. 工作电流：≤20mA； 3. 输出容量：每只模块最多可带负载 60W； 4. 动作指示灯：红色（巡检时闪亮，动作时常亮）； 5. 安装孔距：60mm； 6. 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在 1~242 之间任意设定； 7. 重量：约 206g（带底壳）	40	只	380	15200

				8. 使用环境: 温度 -10℃~+55℃ 相 对湿度<95%不凝 露; 9. 外形尺寸: 86mmx86mmx43mm(带底壳); 10. 壳体材料和颜 色: ABS, 瓷白; 11. 执行标准: GB 16806-2006; 12. 线制: 与控制 器的信号二总线 和电源二总线连 接;可接入二根正 常广播线、二根消 防广播线及两根 音响线				
24	总线隔 离器	荣夏	RX6101	非编码型, 自恢复 型, 每只隔离模块 后配接总线设备 ≤32 只。	35	只	360	12600
25	终端器 (多线 模块)	荣夏	RX1330A	1. 型号: 直控盘终 端器; 2. 工作电压:24V; 3. 输出容量: 额定 DC24V/5A;AC220V 或 5A; 4. 使用环境: 温	35	只	380	13300

				度: -10℃~+55℃ 相对湿度≤95%, 不结露; 5. 与控制器无极 性二线制连接 与 现场设备采用六 线连接其中有四 根线用于被控设 备的启停操作, 其 余两线用于接收 回答信号;				
26	消火栓 栓头	三团	SN65-1.6	SN65-1.6	140	个	260	36400
27	排烟风 机			排烟风机维修; 具 体功率及风量供 应商自行现场勘 察, 综合考虑, 确 保系统正常运行。	3	项	3500	10500
28	喷淋泵	山楠	XBD9.0/45 G-SNL 90KW	XBD9/45G-FLG, Q=45L/s, H=90m, N =90kw;	2	组	25000	50000
29	消火栓 泵	山楠	XBD8.0/45 G-SNL 75KW	XBD7.9/45G-FLG; Q=45L/s, H=79m, N =75kw;	2	组	23000	46000
30	控制柜	山楠	水泵配套	消防水泵、喷淋水 泵; 根据规范要求 配置	2	套	11000	22000
31	湿式报 警阀	三团	ZSFZ-DN15 0	1. 型号: ZSFZ-DN150;	8	组	6500	52000

	ZSFZ150;			2. 公称通径: DN150; 3. 额定压力: 1.6MPa; 4. 安装方式: 垂直。				
32	低压压力开关	三团	DN25	DN25	2	组	310	620
33	泄压阀	冠森	500X;	1. 产品型号:500X; 2. 连接形式:法兰; 3. 密封材料:橡胶; 4. 公称通径:DN150; 5. 使用温度:80℃; 6. 驱动方式:自动 7. 结构形式:隔膜式、活塞式 8. 压力范围:1.0~2.5MPA 9. 常用材质:球墨铸铁	1	套	6500	6500
34	泄压阀	冠森	500X;	1. 产品型号:500X; 2. 连接形式:法兰;	1	套	4600	4600

				3. 密封材料:橡胶; 4. 公称通径:DN100; 5. 使用温度:80℃; 6. 驱动方式:自动 7. 结构形式:隔膜式、活塞式 8. 压力范围:1.0~2.5MPA 9. 常用材质:球墨铸铁				
35	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16-DN 150;	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 150; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 3. 适用介质: 水。	40	组	2100	84000
36	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16-DN 100;	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 100; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 3. 适用介质: 水。	2	组	1080	2160
37	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16-DN 65;	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN	1	组	760	760

				65; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 3. 适用介质: 水。				
38	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16 -DN 50;	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 3. 适用介质: 水。	1	组	520	520
39	喷淋头	三团	ZSTW DN15 60℃ -180℃;	1. ZSTW DN15 60℃-180℃; 2. 包含拆除及更 换	500	个	50	25000
40	信号蝶 阀 DN150	冠森	ZSXF-D-16 DN 150	1. 型号: ZSXF-D-16DN 150; 2. 公称通径: DN150; 3. 额定压力: 1. 6MPa; 4. 电流电压: DC24V 1A; 5. 适用介质: 水。	4	个	1780	7120
41	水流指 示器 DN150	冠森	ZSJZ-150	1. 型号: ZSJZ-150; 2. 压力等级	8	只	1100	8800

				(MPa):1.6; 3. 产品说明:水流 指示器 II 型 /1.6/灰铁/法兰 /3C。				
42	末端放 水装置		DN25	型号: DN25	4	组	580	2320
43	管道试 压			检查、测试漏水点 位	1	项	6000	6000
44	地上式 水泵接 合器, 含止回 阀、安 全阀、 闸阀 等;	三团	SQS100	1. 型号: SQS100; 2. 公称压力: 1.6Mpa; 3. 公称通径: 100mm;	10	组	3800	38000
45	镀锌钢 管	永利	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 外径: 114mm; 3. 表面质量/外 形: 合格; 4. 国标。	50	m	135	6750
46	沟槽式 90° 弯 头	金达	XGQT02-11 4-1.6	1. 规格型号: XGQT02-114-1.6; 2. 外径: 114mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸	4	只	51	204

				铁。				
47	沟槽式 刚性接 头	金达	XGQT1-114 -1.6	1. 规格型号: XGQT1-114-1.6; 2. 外径: 114mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	6	只	43	258
48	沟槽式 正三通	金达	XGQT4-114 XRc3-1.6	1. 规格型号: XGQT4-114XRc3-1 .6; 2. 外径: 114mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	75	150
49	沟槽式 同心异 形管	金达	XGQT4-114 XRc3-1.6	1. 规格型号: XGQT4-114XRc3-1 .6; 2. 外径: 114mm*S; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	58	116
50	镀锌钢 管	永利	DN150	1. 公称口径: DN150; 2. 外径: 165.1mm; 3. 表面质量/外 形: 合格;	40	m	186	7440

				4. 国标。				
51	沟槽式 90° 弯 头	金达	XGQT02-16 5-1.6;	1. 规格型号: XGQT02-165-1.6; 2. 外径: 165mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	116	232
52	沟槽式 刚性接 头	金达	XGQT1-165 -1.6;	1. 规格型号: XGQT1-165-1.6; 2. 外径: 165mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	6	只	75	450
53	沟槽式 正三通	金达	XGOT08-16 5-1.6;	1. 规格型号: XGOT08-165-1.6; 2. 外径: 165mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	132	264
54	沟槽式 同心异 形管	金达	XGQT04-16 5X114-1.6 ;	1. 规格型号: XGQT04-165X114- 1.6; 2. 外径: 165mm*S; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸	2	只	76	152

				铁。				
55	镀锌钢管	永利	DN65;	1. 公称口径: DN65; 2. 外径: 76mm; 3. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	30	m	105	3150
56	沟槽式 90° 弯 头	金达	XGQT01-76 -1.6;	1. 规格型号: XGQT01-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	28	56
57	沟槽式 刚性接 头	金达	XGQT1-76- 1.6;	1. XGQT1-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	5	只	26	130
58	沟槽式 正三通	金达	XGQT08-76 -1.6;	1. 规格型号: XGQT08-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	1	只	51	51
59	沟槽式 同心异	金达	XGQT04-11 4X76-1.6;	1. 规格型号: XGQT04-114X76-1	2	只	22	44

	形管			. 6; 2. 外径: 114mm*76mm; 3. 公称压力: 1. 6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。				
60	卡箍法 兰短管	金达	DN65;	1. 公称直径: DN65; 2. 公称压力: 1. 6MPa; 3. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	35	70
61	卡箍法 兰短管	金达	DN100;	1. 公称直径: DN100; 2. 公称压力: 1. 6MPa; 3. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	63	126
62	卡箍法 兰短管	金达	DN150;	1. 公称直径: DN150; 2. 公称压力: 1. 6MPa; 3. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	120	240
63	镀锌角 钢	永利	50*50*5	1. 材质: Q235; 2. 尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀 平整, 合格;	50	k g	19	950

				4. 国标。				
64	管道油漆	光辉		管道规格： DN25~DN150；室内 已有管道清理，涂 刷调和漆一遍。	200	米	9	1800
65	支架油漆	光辉		室内已有管道支 架清理，涂刷调和 漆一遍；按涂刷支 架重量计算。	50	kg	2.10	105
66	配电箱 (柜)			配电箱(柜)：风 机配电箱(柜)、 防火卷帘配电箱 (柜)(配电箱 (柜)检查维修， 更换相关元器件)	2	台	3800	7600
67	钢丝网 骨架复 合 PE 管	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa； 2. 符合 GB/T 32439-2015。	4100	米	148	606800
68	钢丝骨 架 90° 弯 头	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa； 2. 符合 GB/T 32439-2015。	70	个	125	8750
69	钢丝骨 架 45° 弯 头	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa； 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	118	1180
70	电熔法 兰及法	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa；	40	个	201	8040

	兰盘片			2. 符合 GB/T 32439-2015。				
71	钢丝骨 架异径 大小头	中通	DN160*DN1 10*1.6MPa	1. 规格型号: DN160*DN110*1.6 MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	200	2000
72	钢丝骨 架接头	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	700	个	95	66500
73	钢丝骨 架异径 三通	中通	DN160*DN1 10*1.6MPa	1. 规格型号: DN160*DN110*1.6 MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	385	3850
74	钢丝骨 架三通	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	9	个	210	1890
75	钢丝网 骨架复 合 PE 管	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	450	米	211	94950
76	钢丝骨 架 90° 弯 头	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	40	个	410	16400
77	钢丝骨	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号:	10	个	320	3200

	架 45° 弯 头			DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。				
78	电熔法 兰及法 兰盘片	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	50	个	330	16500
79	钢丝骨 架接头	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	71	个	180	12780
80	钢丝骨 架三通	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	6	个	450	2700
81	砌筑井		直径 700	阀门井直径 700, 深 700, 含砖砌、 抹灰, 垫层, 井盖 等相关事宜	65	座	3400	221000
82	明杆闸 阀	冠森	DN100	型号: DN100	60	只	1300	78000
83	管道试 压			检查、测试漏水点 位	2	项	6000	12000
84	屋顶消 防环通 管网及 地下车 库坡道 喷淋管		3cm 厚	3cm 橡塑保温管	800	米	140	112000

	做保温							
85	消防、 喷淋管			室内消火栓管道 及喷淋管道漏点 修复, 供应商自行 现场勘察, 综合考 虑, 确保系统正常 运行。	215	处	450	96750
86	屋顶消 防水箱	名川	304 不锈钢	材质: 304 不锈钢 材质; 有效容积: 24 立 方; 消火栓系统稳压 泵(一用一备, 2 台气压罐及配套 阀门及管件、流量 传感器等, 配槽钢 基础; 含保温;)	2	套	65000	130000
87	消防箱 铝合金 玻璃门	泰华	1800*700	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1800*700; 3. 玻璃厚度: 3mm	40	套	210	8400
88	室内消 火栓门 框更换	泰华	800*650	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650; 3. 玻璃厚度: 3mm	400	套	130	52000
89	室内消 火栓门 框更换	泰华	1000*700	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1000*700; 3. 玻璃厚度: 3mm	248	套	160	39680

90	室内消 火栓门 框更换	泰华	1200*750	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1200mm*750mm; 3. 玻璃厚度: 3mm	248	套	170	42160
91	室内消 火栓门 框更换	泰华	1600*650	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1600mm*650mm; 3. 玻璃厚度: 3mm	148	套	200	29600
92	水枪	泰华	QZ3.5/7.5	1. 规格: $\Phi 19$ (接 扣); 2. 型号: QZ3.5/7.5。	1084	套	32	34688
93	水带	泰华	8-65-25	1. 型号: 水带 8-65-25; 2. 材质: 涤纶纱/ 丙纶长丝-塑料。	1084	套	125	135500
94	卷盘	泰华	25JPS0.8/ 19-25	1. 长度 (m): 25JPS0.8/19 -25; 2. 公称直径 DN(mm): 19。	232	套	120	27840
95	灭火器	天意	MF/ABC4	MF/ABC4; 国标。	2168	具	65	140920
96	应急照 明	七彩 田园	AC220V	1. 材质: 纳米板; 2. 防护等 级: IP30; 3. 安装方式: 挂墙 式/86 盒安装; 4. 额定电 压: AC220V;	874	只	130	113620

				5. 主电功耗:5W; 6. LED 光源:高亮、低功耗 LED; 7. 应急时间:≥90 分钟; 8. 应急光通量:≥ 53Lm; 9. 电 池:1.2V700mAh 镍 镉电池。				
97	疏散指 示	七彩 田园	AC220V	1. 材质:纳米板+ 玻璃面板; 2. 防护等 级:IP30; 3. 安装方式:挂墙 式; 4. 额定电 压:AC220V; 5. 主电功耗:5W; 6. LED 光源:高亮、低功耗 LED; 7. 应急时间:≥90 分钟; 8. 电 池:1.2V300mAh 镍 镉电池。	132	只	130	17160
98	水灭火 系统装 置水压			确保系统正常运 行	1	项	6000	6000

	调试							
99	自动报警系统装置			自动报警系统装置 2000 点以下。	1	项	6000	6000
100	管沟挖填土			供应商自行现场勘察，综合考虑。	375	m 3	45	16875
101	管道混凝土支墩			≥C25；基础尺寸：350*150*120（H）	120	个	160	19200
102	混凝土地面破凿及路面恢复			≥C30	100	m 2	350	35000
103	草坪			场地平整，草坪种植	300	m 2	50	15000
104	前期技术咨询费			不可竞争费	1	项	64000	64000
合 计								3160000

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：江苏易德智能系统集成有限公司

日期：2024 年 5 月 26 日

